

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
201	INSPEKČNÍ POKOJ	18.34
202	POKOJ	19.68
203	POKOJ	15.98
204	KOUPELNA – WC	6.05
205	PŘEDSÍŇ	5.35
206	KUCHYŇKA	5.46
207	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16.95
208	CHODBA	14.12
209	CHODBA	3.96
209a	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5.18
210	PRACOVNA LÉKAŘŮ	18.49
211	KOUPELNA + WC LÉKAŘŮ	5.97
212	WC SESTRY	2.68
213	WC	5.82
214	SPRCHA	6.32
215	OŠETŘOVNA	19.16
216	POKOJ	20.34
217	POKOJ	19.83
218	POKOJ	16.91
219	KOUPELNA + WC PACIENTŮ	4.94
220	POKOJ	14.59
221	POKOJ	14.07
222	KOUPELNA + WC PACIENTŮ	5.00
223	POKOJ	15.05
224	POKOJ	16.85
225	KOUPELNA – WC	4.31
226	POKOJ	17.77
227	POKOJ	17.36
228	KOUPELNA – WC	4.38
229	POKOJ	16.93
230	PŘEDSÍŇ	14.30
231	KOUPELNA – WC	4.74
232	POKOJ	14.18
233	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	17.00
234	CHODBA	52.70

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)
- ODPADNÍ POTRUBÍ (PP-HT)

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

U	UMYVADLO S KRYTEM NA SIFON UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40 STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ BATERIE
WC	KOMBIKLOZET VČ. DUROPLASTOVÉHO SEDÁTKA
S	KOUPELNOVÝ ŽLÁBEK S MŘÍŽKOU KE STĚNĚ DL. DLE STAVEBNÍCH ROZMĚRŮ SPRCHY, NEREZOVÝ, STAV. VÝŠKA 120mm, ODTOKOVÝ SIFON DN40 SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A POHYBLIVÝM DRŽÁKEM
VL	VÝLEVKA S VODOROVNÝM ODPADEM DN110 A PLASTOVOU MŘÍŽKOU, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE
D1	NEREZOVÝ DŘEZ O ROZMĚRECH 700X700mm ZÁPACH. UZÁVĚRKA PRO DŘEZY DN50 NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE
DJ,2D	NEREZ. DŘEZY ZABUDOVANÉ VE SKŘÍŇCE – DODÁVKA STAVBY ZÁPACH. UZÁVĚRKA PRO DŘEZ NEBO DVOJDŘEZ DN50 NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE DŘEZOVÁ (S DELŠÍM RAMÍNKEM PRO DVOJDŘEZ)
M1	MYČKA PODLOŽÍNCH MÍS DODÁVKA STAVBY PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY G1/2", ODPAD DN100
M	MYČKA NÁDOBÍ DODÁVKA STAVBY PODOMÍTKOVÁ ZÁPACH. UZÁVĚRKA PRO PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY VČ. VÝTOKOVÉHO VENTILU NA HADICI

TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY PŘI VLASTNÍ REALIZACI STAVBY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

ZDRAVOINSTALACE

±0,000 = (PODLAHA 1.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVY)

	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8 OPAVA ČR	
	D. Mrázková	D. Mrázková			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO: KOMENSKÉHO 14, CHUCHELNÁ, 74724			ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS-921-1
INVESTOR: RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná, Komenského 14, 74724, Chuchelná				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA-921-1
RÚ HRABYNĚ, PRACOVIŠTĚ CHUCHELNÁ – ZLEPŠENÍ PODMÍNEK NÁSLEDNÉ REHABILITAČNÍ PÉČE PRO IMOBILNÍ PACIENTY				DRUH PROJEKTU	DVZS
				DATUM	9/2013
PŮDORYS 2.NP – KANALIZACE				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.-03